


Przekrój typowy  
od km 0+000 do km 0+535




1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S
- 4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W
- 8 cm - RAZEM

2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie
- 20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
- układane w dwóch warstwach
- 20 cm - RAZEM

Przekrój typowy  
od km 0+535 do km 0+999



UWAGA

Lokalizacja i rodzaj umocnienia rowów wg planu sytuacyjnego.

- UWAGA:
- 1) Lokalizacja rowów wg rysunków planu sytuacyjnego
  - 2) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2624 S GRANICA PAŃSTWA - KACZYCE – POGWIZDÓW - CIESZYN (UL. CIESZYŃSKA W POGWIZDOWIE) – GMINA HAŻLACH na odcinku ok. 1 km		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn		
Temat rysunku: Przekroje typowe		
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD.SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa		Podpis:
Data: 02.2019	Skala: 1:50	Nr rysunku: 3