
Skoczowska
przepust Ø800
do rozyszczenia
km 0+695,00
wpust z wylotem do rowu
km 0+710,00
Rolnicza
KONIEC OPRACOWANIA
km 0+996,00
OZNACZENIA:
proj. nawierzchnia jezdni
zjazd - kruszywo łamane
zjazd gruntowy
zjazd - płytki betonowe
zjazd - kostka betonowa
krawędź jezdni
krawędź pobocza
krawężnik
krawężnik obniżony
krawężnik "na płask"
istn. rów trawiasty do oczyszczenia
istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wyczyszczenia
istn. rów do umocnienia płytami ażurowymi
wpust
UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiązać się do istniejących
warunków w terenie.
2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu
po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych oraz płyt ażurowych
należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących
AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2616 S KACZYCE DLN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCZÓW
(UL. SKOCZOWSKA W DĘBOWCU) – GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Temat rysunku: Plan sytuacyjny
Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR BUD. SLK/7827/POOD/07
specjalność drogowa
Podpis:
Data: 02.2019
Skala: 1:500
Nr rysunku: 3