

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.350.000 euro na „Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy – Etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Proszę o informację, czy w pozycji nr 1 wszystkich trzech kosztorysów, jako jednostka miary, nie powinien być [m]?

Odpowiedź: Przyjęta w kosztorysach ofertowych w pozycji nr 1 jednostka miary [km] jest spójna z jednostką miary jaka jest wskazana w SST D.01.01.01. Zamawiający nie widzi zasadności zmiany jednostki miary w tej pozycji.

Pytanie nr 2: Czy w pozycji dotyczącej ułożenia obrzeży (pozycja nr 8.4 w kosztorysie na Brenną) należy prócz zapisu w pkt 9.2. SST brzmiącego: "obsypanie zewnętrznej ściany elementów ziemią wraz z jej ubiciem" wliczyć również zahumusowanie wraz z obsianiem trawą?

Odpowiedź: Tak, w cenę jednostkową ułożenia obrzeży należy wliczyć również zahumusowanie z obsianiem trawą za zewnętrzną ścianą obrzeża w zakresie jaki zostanie naruszony podczas rozbiórki istniejącego i zabudowy nowego obrzeża.

Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie zapisu SST dotyczącej ułożenia krawężników (we wszystkich trzech specyfikacjach) brzmiącego: "ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej", czy projektant miał na myśli również uzupełnienie podbudowy tłuczniowej pomiędzy krawężnikiem a jezdnią?

Odpowiedź: Uzupełnienie podbudowy pomiędzy krawężnikiem a jezdnią będzie rozliczane obmiarowo w ramach pozycji kosztorysu ofertowego dotyczącej remontu podbudów z kruszyw łamanych (dla części 1 poz. 9.2 K.O., dla części 3 – poz. 7.2 K.O.), w zależności od szerokości i głębokości zabudowy kruszywa. Jednostką obmiaru pozostaje [m3].

Pytanie nr 4: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SST (dla wszystkich 3 kosztorysów) dotyczących warstwy ścieralnej, gdzie w pkt 2.4. napisane jest, iż: "należy stosować samoprzylepną taśmę asfaltowo-polimerową lub masę asfaltowo-polimerową rozkładaną maszynowo, do łączenia działek roboczych oraz łączenia warstwy z elementami wyposażenia drogi (np. krawężniki, wpusty, studzienki itp.), natomiast w pkt. 9.4. widnieje zapis: "posmarowanie asfaltem krawężników". Który z zapisów będzie obowiązywał przy wykonywaniu w-wy ścieralnej?

Odpowiedź: Taśmę asfaltowo-polimerową należy stosować do łączenia działek roboczych oraz do łączenia warstwy ścieralnej z elementami wyposażenia drogi tj. wpusty, studzienki. Jednocześnie zgodnie z pkt 9.4 SST dopuszcza się "posmarowanie asfaltem krawężników".

Pytanie nr 5: Proszę o wyjaśnienie zapisu SST dotyczącego robót rozbiórkowych (we wszystkich trzech specyfikacjach) pkt. 5.2. "Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów". O jaki rodzaj dokumentacji chodzi? Proszę również o wskazanie ilości, rodzaju materiałów oraz odległości na jaką konieczne będzie przetransportowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z zapisem pkt 5.2. "O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru".

Odpowiedź: Dokumentacją określającą zakres rozbiórki jest operat geodezyjny z pomiaru poszczególnych elementów zakresu wykonywanych robót rozbiórkowych wraz z dokumentacją fotograficzną.

Materiałem z rozbiórki, który należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego będzie materiał z frezowania nawierzchni (destruktu). Należy przewidzieć transport destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km od terenu budowy – co zostało dokładnie opisane w pkt. 3.3. ppkt. 1. SIWZ. Pozostałe materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy zgodnie z SST i SIWZ i należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach. Zakładane ilości poszczególnych materiałów z rozbiórki są ujęte w Kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót w dziale: „Roboty rozbiórkowe”, natomiast z uwagi na założone rozliczenie obmiarowe - dokładna ilość będzie mogła zostać określona na podstawie rzeczywiście wykonanego zakresu robót rozbiórkowych. W zakresie ilości destruktu do przetransportowania wyjaśniamy, że zakłada się wykonanie w ramach każdego z zadań frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o śr. gr.2 cm. na całej powierzchni remontowanej nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 6: W przedmiarze dotyczącym ul. Góreckiej w Brennej brak jest pozycji dotyczących korytowania chodnika, natomiast jest specyfikacja nr D.04.01.01. Według Uproszczonej Dokumentacji Projektowej i przedmiaru należy wykonać nową podbudowę chodnika. Czy Wykonawca koszty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcję chodnika ma doliczyć do którejś innej pozycji?

Odpowiedź: Ze względu na to, że jest to remont istniejącego chodnika (w istniejącym śladzie), remontowi podlegają tylko elementy w zakresie: wymiana krawężników, wymiana obrzeży, wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę betonową, uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego na śr. grubość 10 cm. Nie przewiduje się wykonywania korytowania pod chodnik.

Pytanie nr 7: W przedmiarach, w pozycjach dotyczących wykonania podbudów z kruszyw łamanych, jednostką obmiarową jest m², natomiast przywołana do tej pozycji specyfikacja techniczna nr D.04.04.02 w pkt 9.2. wskazuje iż jednostką obmiarową jest m³. Proszę wskazać właściwą jednostkę obmiarową.

Odpowiedź: Dla pozycji dotyczącej remontu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w poszczególnych kosztorysach ofertowych i przedmiarach (dla części 1 poz. 9.2 K.O., dla części 2 poz. 6.2 K.O., dla części 3 – poz. 7.2 K.O.) przewidziano jednostkę obmiarową [m³], co jest spójne z jednostką miary ujętą w specyfikacji technicznej. Określenie zakresu remontu (powierzchni jak również głębokości) będzie dopiero możliwe po wykonaniu frezowania nawierzchni i ustaleniu w terenie budowy niezbędnego do wykonania zakresu robót. Przyjętą jednostką obmiaru pozostaje [m³].

Pytanie nr 8: Specyfikacja techniczna dotycząca powierzchniowego utrwalenia nr D.05.03.15 wskazuje w pkt 1.4. trzy sposoby wykonywania powierzchniowego utrwalenia. Proszę o podanie, który z zamieszczonych sposobów będzie obowiązywał podczas wykonywania robót.

Odpowiedź: Zgodnie z SST D.05.03.15 dopuszcza się przedstawione trzy sposoby powierzchniowego utrwalenia, a Wykonawca odpowiednio dostosuje sposób wykonania powierzchniowego utrwalenia uwzględniając zarówno warunki prowadzenia robót na poszczególnych zadaniach oraz potencjał sprzętowy jakim dysponuje.

Pytanie nr 9: W przedmiarze dotyczącym ul. Góreckiej w Brennej w pozycji nr 3.4. jest pozycja wskazująca na wykonanie odwodnienia liniowego "Odwodnienie liniowe z polimerobetonu", natomiast SST przywołana do tej pozycji o nr D.08.06.01 dotyczy wykonania przepustów. Proszę o wskazanie właściwej specyfikacji oraz o przedstawienie rysunku z wymiarami korytka, klasą rusztu, sposobem posadowienia oraz odprowadzenia wody z korytka.

Odpowiedź: Ze względu na niewielką ilość odwodnienia liniowego do wykonania (5 mb) nie ma oddzielnej SST na odwodnienie liniowe. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia SST oraz dołączania rysunku, natomiast wskazuje, że zabudowę odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną jaka jest ogólnie stosowana przy realizacji tego typu elementów. Jednocześnie na podstawie wytycznych Projektanta zostaje doprecyzowany materiał z jakiego należy wykonać odwodnienie liniowe oraz sposób jego posadowienia: odwodnienie liniowe z polimerobetonu, zgodne z normą z PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczęściowa, nieklejona), kolor naturalny. Klasa min D400, wymiary podstawowe: szerokość 21 cm, wysokość 28 cm. Odwodnienie należy posadowić na ławie betonowej grubości 20 cm z betonu C20/C25.

Pytanie nr 10: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót dotyczącym ul. Góreckiej w Brennej a Uproszczoną Dokumentacją Techniczną i SST, gdzie pozycja nr 8.4. mówi o obrzeżach o wymiarach 8x25cm natomiast pozostałe dokumenty o wymiarach obrzeży 8x30cm. Proszę o wskazanie właściwego wymiaru obrzeży.

Odpowiedź: Obrzeża betonowe przewidziane do wykonania w ramach dla części 1 należy wykonać zgodnie z Uproszczoną Dokumentacją projektową i SST o wymiarach 8x30. W poz. 8.4 K.O. wyceny należy przyjąć wykonanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, jednocześnie przytoczony w opisie pozycji 8.4. przedmiaru i kosztorysu ofertowego wymiar 8x25 stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

Dokonyje się modyfikacji opisu pozycji 8.4. kosztorysu ofertowego dla części 1

Jest:

8.4	08.03.01	KNR 231/407/6	Obrzeża betonowe 8*25 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	400,00
-----	----------	---------------	--	----	--------

Powinno być

8.4	08.03.01	KNR 231/407/6	Obrzeża betonowe 8*30 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	400,00
-----	----------	---------------	--	----	--------

oraz odpowiednio opisu tej pozycji w przedmiarze robót.

Zamawiający dołącza skorygowany formularz kosztorysu ofertowego dla części 1 oraz zmodyfikowany przedmiar robót.

Pytanie nr 11: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zawierają specyfikację nr D.03.02.01.01. dotyczące "Regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zaworów oraz pokryw studni kablowych", natomiast Specyfikacja D.05.03.13. dotycząca ułożenia w-wy ścieralnej w pkt 9.4. ujmuje w cenie wykonania 1m2 w-wy ścieralnej regulację istniejących urządzeń (włazów studni, wpustów, skrzynek itp). Proszę o wyjaśnienie, czy specyfikację D.03.02.01.01. traktować jako uzupełniającą do D.05.03.13. czy Zamawiający dołoży pozycje kosztorysową dotyczącą regulacji zwieńczeń.

Odpowiedź: Specyfikacja D.03.02.01.01 stanowi uzupełnienie do Specyfikacji D.05.03.13 w zakresie wykonania, badania i odbioru regulacji urządzeń.

Zamawiający nie przewiduje dołożenia nowej pozycji przedmiarowej dla regulacji urządzeń. Zgodnie z pkt 9.4 Specyfikacji D.05.03.13 cenę regulacji urządzeń należy wliczyć w cenę ułożenia 1 m2 warstwy ścieralnej AC11S.

DYREKTOR

Magdalena Suchanek-Kowalska

W załączeniu:

- skorygowany formularz kosztorysu ofertowego dla części 1 oraz zmodyfikowany przedmiar robót.