

OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni
- zjazd bitumiczny
- zjazd - beton cementowy
- zjazd gruntowy
- zjazd - kostka betonowa
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik obniżony
- krawężnik "na płask"
- wpust deszczowy / przykanalik Ø160
- kanalizacja deszczowa Ø315 / studnia Ø1000
- umocnienie istniejącego rowu

UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną- należy dowiązać się do istniejących warunków w terenie.
2) Istniejące zjazdy należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie.
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie,
- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiązać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego,
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
4) Lokalizację trasy kanalizacji deszczowej należy ustalić na etapie robót budowlanych aby wykonać ją bezkolizyjnie w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2628 S ZEBRZYDOWICE – KOŃCZYCE MAŁE (UL. GRANICZNA W KOŃCZYCACH MAŁYCH - od DW 937) – GMINA ZEBRZYDOWICE na odcinku ok. 0,2 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Plan sytuacyjny

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07
specjalność drogowa

Podpis:

Data: 02.2018 Skala: 1:500 Nr rysunku: 1