

Przekrój typowy


od km 0+205 do km 0+230

od km 0+350 do km 0+375

od km 0+415 do km 0+475

od km 0+545 do km 0+580

od km 0+645 do km 0+705



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S

4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W

8 cm - RAZEM

2 Konstrukcja pobocza


- 2 x powierzchniowe utrwalenie

20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
układane w dwóch warstwach

20 cm - RAZEM

Przekrój typowy

od km 0+580 do km 0+645



UWAGA:

1) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.

2) Na zjazdach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać krawężnik najazdowy

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna
(ul. Górecka w Brennej i ul. Breńska w Górkach Małych) na odcinku ok. 0,7 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Przekroje typowe

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07
specjalność drogowa

Podpis: *Kiwic*

Data: 02.2021 Skala: 1:50 Nr rysunku: 3