



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B  
SKALA 1:50



A	4cm	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11
	6cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
	10cm	Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22P
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)
	24cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)
	40 cm	W-wa mrozoodchronna - pospółka CBR>=25%
	--- cm	Geokompozyt do wzmacniania podłoża gruntowego (wytrzymałości dwukierunkowa >50 kN/m)
	106 cm	RAZEM


B	30cm	Krawężnik drogowy 30x20cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

C	8cm	kostka betonowa w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20cm	W-wa mrozoodchronna - pospółka
	46 cm	RAZEM

D	15cm	Pobocze z destruktu bitumicznego gr. 15cm z powierzchniowym utrwaleniem
---	------	---

E	30cm	Obrzeże betonowe 8x30cm
	10cm	Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15

SKALA 1:10





ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe  
tel./fax (32) 435 89 08  
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620  
e-mail: biuro@ml-design.pl,  
www.ml-design.pl

Nazwa zadania  
**Remont drogi powiatowej 2602S- ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP**

Adres obiektu budowlanego:  
**ulica Górecka w Skoczowie**

Nazwa rysunku	PRZEKROJE POPRZECZNE		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29 , 43-400 Cieszyn		
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierskiej drogowej	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynierskiej drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 09.2020 rok	skala rysunku 1:50/10	numer rysunku 02